



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Wykonanie przeglądu stanu technicznego komina stalowego H=80m z konstrukcją wsporczą zlokalizowanego na terenie Zakładzie Unieszkodliwiania Opadów „Gwarków” przy ul. Zabraniecka 2 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Komin obsługuje piec Kruger, dla którego paliwo stanowią odpady komunalne. Przewód spalinowy komina składa się z sześciu segmentów stalowych o średnicy zewnętrznej 1620mm (górny segment o długości 6m, cztery segmenty o długości 15m i dolny segment o długości 13,8m). Segmenty połączone są śrubowymi połączeniami kołnierзовymi. Od strony zewnętrznej trzon komina posiada izolację termiczną o grubości 100mm z wełny mineralnej na welonie z włókna szklanego, która osłonięta jest blachą. Konstrukcję wsporczą stanowi wieża kratowa wykonana z rur stalowych o wysokości 65m. Segmenty wieży połączone są ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. Komin wyposażony jest na całej długości w drabinę węzłową oraz dwa podesty spoczynkowe na poziomach 20,2m i 50,2m. Wyposażony jest w system asekuracji pionowej SKC firmy Assecuro. Komin posadowiony jest na fundamencie.

Zakres prac w ramach przeglądu obejmował będzie:

- oględziny zewnętrzne konstrukcji stalowych komina (trzon wraz z kratową konstrukcją wsporczą),
- wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną ewentualnych stwierdzonych uszkodzeń konstrukcji,
- ocena stanu zabezpieczenia antykorozyjnego komina,
- przeprowadzenie kontroli złączy śrubowych,
- nieniszczące pomiary grubości blach trzonu komina np. przy wykorzystaniu metody ultradźwiękowej,
- wykonanie oceny ubytków grubości wraz z określeniem tempa postępu korozji ścianki komina,
- przygotowanie sprawozdania z wykonanego przeglądu, pomiaru i analiz,
- opracowanie wniosków i ewentualnych zaleceń dotyczących możliwości dalszego użytkowania komina oraz konstrukcji wsporczej,
- opracowanie protokołu dopuszczającego komin do dalszej eksploatacji .

Przegląd komina może się odbyć tylko w trakcie przestoju technologicznego zakładu. Przestój planowany jest na dzień 16-17 października 2018r. (termin może ulec zmianie)

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2018-10-17.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2018-09-26 o godz. 13:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Adrian Najkowski

Tel. kontaktowy: 506 018 109

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. sekretariat

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.